

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STROMEJ OBRĘB STRONIE WIEŚ
ADRES INWESTYCJI: STRONIE WIEŚ
INWESTOR: GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA: 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ŁUKASZ DOBOSZ
DATA OPRACOWANIA: 16.03.2012

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Łukasz Dobosz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie: 300/DOŚ/09
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń

Odbudowa drogi gminnej - ul. Stromej obręb Stronie Wieś

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Odbudowa drogi gminnej - ul. Stromej obręb Stronie Wieś					
1		Wycinka drzew			
1 d.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
2 d.1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3 d.1	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
4 d.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.1	KNR 2-01 0110-04	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 26	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
7 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		25	mp	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		120	mp	120,000	
				RAZEM	120,000
9 d.1	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 26	mp		
		145	mp	145,000	
				RAZEM	145,000
2		Roboty rozbiórkowe			
10 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Roboty ziemne			
11 d.3	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		943	m3	943,000	
				RAZEM	943,000
12 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 28	m3		
		943	m3	943,000	
				RAZEM	943,000
13 d.3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000

Odbudowa drogi gminnej - ul. Stromej obręb Stronie Wieś
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-01 0237-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Konstrukcja jezdni			
15 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		1107	m2	1 107,000	
				RAZEM	1 107,000
16 d.4	kalkulacja własna	Stabilizacja mineralna cementowo - piaskowa Rm = 1,5-2,5MPa z zagęszczeniem mechanicznym - 15cm grub. warstwy po zagęszczeniu	m2		
		1107	m2	1 107,000	
				RAZEM	1 107,000
17 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		1071	m2	1 071,000	
				RAZEM	1 071,000
18 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		1056	m2	1 056,000	
				RAZEM	1 056,000
19 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1056	m2	1 056,000	
				RAZEM	1 056,000
20 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		1051	m2	1 051,000	
				RAZEM	1 051,000
21 d.4	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		1051	m2	1 051,000	
				RAZEM	1 051,000
22 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1051	m2	1 051,000	
				RAZEM	1 051,000
23 d.4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
		1030	m2	1 030,000	
				RAZEM	1 030,000
24 d.4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		1030	m2	1 030,000	
				RAZEM	1 030,000
5		Przepusty rurowe			
25 d.5	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		4	ściank.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.5	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
		4	ściank.	4,000	
				RAZEM	4,000

Odbudowa drogi gminnej - ul. Stromej obręb Stronie Wiesz

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.5	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m3		
		6,1	m3	6,100	
				RAZEM	6,100
28 d.5	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
29 d.5	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
30 d.5	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		24,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
31 d.5	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5	m2		
		24,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
6		Regulacja urządzeń kanalizacji sanitarnej			
32 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7		Rowy melioracyjne			
33 d.7	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m2		
		374	m2	374,000	
				RAZEM	374,000
8		Pobocza utwardzone			
34 d.8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2		
		153	m2	153,000	
				RAZEM	153,000
35 d.8	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m2		
		153	m2	153,000	
				RAZEM	153,000