

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa	Opis pozycji robót i wyliczenie ilości	J.m.	Ilość
1	Plan sytuacyjny	Prace pomiarowe dla robót drogowych	km	0,955
2	Plan sytuacyjny	Rozebranie istniejącego przepustu $\varnothing$ 800	mb	5,5
3	Plan sytuacyjny	Przepust $\varnothing$ 1000 wraz ze ściankami czołowymi	mb	6
4	Plan sytuacyjny	Przepust $\varnothing$ 500 wraz ze ściankami czołowymi	mb	7
5	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Wykop koryta - głębokość 15 cm $1393 + 117 + 81$	m ²	1591
6	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Wykop koryta - głębokość 25 cm	m ²	787
7	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Warstwa mrozochronna	m ²	2180
8	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie $2100 + 117 + 88$	m ²	2305
9	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Profilowanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie $(606,3 + 53,5 + 11,2) \times 0,10$	m ³	67,1
10	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową $2100,15 + 606,3 + 117,0 + 81,0 + 11,2$	m ²	2969
11	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Warstwa wiążąca nawierzchni $2656,85 + 117,0 + 53,5 + 81,0 + 11,2$	m ²	2920
12	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	2920
13	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Warstwa ścieralna nawierzchni $2607,3 + 117,0 + 53,5 + 81,0 + 11,2$	m ²	2870
14	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Ścinka poboczy	m ²	53
15	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu koryta oraz ścinki pobocza	m ³	300,6
16	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Plantowanie, zagęszczanie oraz profilowanie poboczy $52,7 + 573,45 + 965,8$	m ²	1592
17	Arkusze obliczeniowe ilości robót	Wywóz nadmiaru gruntu	m ³	110,5

ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	Nr ST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	D.01.01.01	Prace pomiarowe dla robót drogowych	km	0,955		
2	D.01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu z kręgów żelbetowych $\varnothing$ 800	mb	5,5		
3	D.03.01.01	Budowa przepustu z kręgów żelbetowych na ławie z chudego betonu $\varnothing$ 1000 wraz ze ściankami czołowymi murowanymi z kamienia miejscowego	mb	6		
4	D.06.02.01	Budowa przepustu z kręgów żelbetowych na ławie z chudego betonu $\varnothing$ 500 wraz ze ściankami czołowymi murowanymi z kamienia miejscowego	mb	7		
5	D.04.01.01	Wykop koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - głębokość 15 cm	m ²	1591		
6	D.04.01.01	Wykop koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - głębokość 25 cm	m ²	787		
7	D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna z piasku, grub. 15 cm	m ²	2180		
8	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm	m ²	2305		
9	D.04.08.05	Profilowanie kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	67,1		
10	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 - 1,0 kg/m ²	m ²	2969		
11	D.05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z BA 0/20, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2920		
12	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,2 - 0,4 kg/m ²	m ²	2920		
13	D.05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z BA 0/12, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2870		
14	D.06.03.01	Ścinka poboczy - grubość 10 cm	m ²	53		
15	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu koryta oraz ścinki pobocza	m ³	300,6		
16	D.06.03.01	Plantowanie, zagęszczanie oraz profilowanie poboczy	m ²	1592		
17	D.06.03.01	Wywóz nadmiaru gruntu na odl. 5 km	m ³	110,5		
				Razem wartość robót netto (zł)		
				Podatek VAT (zł)		
				Wartość robót brutto (zł)		