

"ODBUDOWA UL. SUDECKIEJ NA DZIAŁCE
NR 451/6 w STRONIU ŚLĄSKIM"
– zakres realizacji Skala 1:500

LEGENDA:

- Projektowany główny ciąg jezdni z betonu asfaltowego
o gr. w-wa wiążąca 6 cm, w-wa ścierna 4 cm – 2897 m²
- Projektowany kolektor deszczowy KD Ø 600 mm z rur żelbetonowych WPRO – 197 m
oraz studnie rewizyjne Ø 1500 mm bet. – 7 szt.
- Projektowany krawężnik betonowy 100x30x15 cm na tawie betonowej
0,06 m³/m – na zjazdach i przejściach wystający 3 cm – 1276 m
- Projektowane obrzeża betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej 0,03 m³/m – 863 m
- Projektowane chodniki
– kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary – 859 m²
- Projektowane studzienki ściekowe z wpustem – 20 szt.
- Projektowany przykanalik z rur PCV Ø 20 cm – 99 m
- ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY PROJEKTEM.