

Odbudowa ulicy Morawka nr ew. gruntów 554, 31 w Stroniu Śląskim.

OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA

NAWIERZCHNIE:

- JEZDNIA

Projektuje się wykonanie ciągów jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej, brukowej, szarej w kształcie dwuteownika lub prostokątnej o gr. 8 cm oraz o nawierzchni z asfaltobetonu.

Podsypka pod układaną kostkę betonową z mieszanki piaskowo-cementowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu. Ułożoną kostkę spoinować zasypką piaskową lub miałową z ubijaniem wibratorem powierzchniowym z polewaniem wodą. W przyszłości utrzymywać należy stan techniczny nawierzchni i poboczy poprzez bieżące naprawy konserwacyjne.

- WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEJ.

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5kg/m²,
- warstwa wyrównawczo MMA - klinująca **[wiążąca]** z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-20 mm, **o gr. 6 cm**
- warstwa ścieralnego MMA **[ścieralna]** z betonu asfaltowego o uziarnienia 0-12 mm **o gr. 4cm,**

Nawierzchnię wykonywać zgodnie z PN-S-96021:1997 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego, PN-S-96020:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego. Po dokładnym wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy i całkowitym wyschnięciu wody należy przed ułożeniem warstwy wiążącej z asfaltobetonu, wykonać skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w celu powiązania nowych warstw z istniejącymi.

Po wykonaniu czynności przygotowawczych przystąpić do układania masy asfaltobetonu - warstwa wiążąca 0/20 o gr. 6 cm - asfaltobeton gruboziarnisty i warstwa ścieralna 0/12 o gr. 4 cm - asfaltobeton drobnoziarnisty. Roboty prowadzić w temperaturze powyżej 10 st. C w czasie suchym - bez opadów. Podczas wykonywania robót należy zamknąć drogę dla ruchu. Masa po dostarczeniu na budowę do miejsca wbudowania powinna mieć temperaturę 140 - 170 st. C. Warstwa wiążąca powinna mieć temperaturę w czasie zagęszczania 120-140 st. C, natomiast warstwa ścieralna 150-170 st. C. Masę rozścielać mechanicznym rozścielaczem a następnie ułożoną masę asfaltobetonu wałować początkowo walcem 6-8 t, a następnie walcem 8-12 t. Połączenia poprzeczne i podłużne oddzielnie wykonywanych odcinków warstw wypełnić asfaltem z posypką piaskową. Krawędzie nowej nawierzchni obciąć i obsypać kruszywem kamiennym z wykonanych poboczy.

- MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

Projektuje się wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm w kolorze czerwonym. Stanowiska o wymiarach w osiach 2,60x5,00 m i 3,60x5,00 m dla osoby niepełnosprawnej. Stanowiska wizualnie oddzielić pasami o szer.20 cm z kostki brukowej szarej prostokątnej o gr. 8 cm. Wjazd na stanowiska poprzez krawężnik drogowy zaniżony do 3 cm. Spadki poprzeczne stanowisk 1-2%.

- KONSTRUKCJA CIĄGÓW PIESZYCH:

- warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm,
- podbudowa warstwa górna z kłińca drogowego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,
- podsypka piaskowa lub miałowa 3 cm,
- kostka betonowa brukowa o gr. 8cm. /

- POBOCZE PRZY KRAWĘŻNIKACH.

Za zabudowanymi krawężnikami od strony budynków wykonać obsypkę z ziemi z odkładu. Ziemię rozplantować i wygrabić. Wykonać nasadę wykopanych krzewów wzdłuż krawężnika w odległości 50 cm od krawężnika od strony budynku nr 10.

- ODWODNIENIE.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i parkingów kierowane będą poprzez proj. spadki nawierzchni do projektowanych wpustów ulicznych, z których wody odprowadzane są do istniejącej kanalizacji. Projektowane przyłączenia wpustów deszczowych wykonać z rur PVC kanalizacyjnych zewnętrznych o średnicy 200 mm, łączonych na uszczelkę gumową, wargową. Rury układać na podsypce piaskowej o gr.10 cm; po ułożeniu rurociągu wykonać obsypkę oraz nadsypkę piaskową o gr. 10 cm powyżej rurociągu. Włączenie rurociągu do istn. studni rewizyjnych wykonać na poziomie dna studni. Wewnątrz studni wykonać kietę łukową.

Proj. wpusty zabudować przy krawędziach proj. nawierzchni jezdnych. Studzienki obsypać pospółką z ubiciem warstwami co 20 cm.

Elementy betonowe zaizolować i po wyschnięciu izolacji zasypać piaskiem z ubiciem ubijakiem mechanicznym. Zamontować typowe kratki uliczne żeliwne. Wytczenie osi rurociągu w terenie należy zlecić uprawnionej wykonawczej jednostce geodezyjnej. Zagłębienie dna poszczególnych studzienek oraz zagłębienie rurociągów ustalić **za** pomocą niwelatora w oparciu o układ rzędnych podanych na profilach podłużnych. Wykopy zasypywać warstwami po 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym. Przed zasypaniem wykonanych przewodów i urządzeń podziemnych należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

- OCHRONA ŚRODOWISKA.

Projektowane roboty drogowe nie będą miały negatywnego wpływu na istniejące środowisko. Natężenie ruchu pojazdów na obszarze objętym pracami projektowymi nie ulegnie zmianie i pozostanie niewielkie. Stąd też zagrożenie zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi jest minimalne. Jako zasadę przyjęto, że wody opadowe z jezdni dzięki odpowiednio dobranym pochyleniom poprzecznym i podłużnym poboczy będą odprowadzane zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu do istniejącej kanalizacji. Projektowane roboty nie powodują zmiany stosunków wodnych panujących w obrębie ulicy. W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny używanych maszyn, urządzeń i środków transportowych. Wszelkie maszyny i urządzenia powinny posiadać aktualne zaświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji. W razie stwierdzenia występowania wycieków olejów, smarów itp. urządzenia takie należy usunąć z terenu budowy. Praca sprzętu mechanicznego powodującego wibracje powinna być ograniczona do minimum, ze względu na sąsiedztwo zabudowy starymi budynkami.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA TYMCZASOWA NA CZAS ROBÓT DROGOWYCH

Na czas wykonywania robót drogowych związanych z przebudową nawierzchni ulicy należy wyłączyć jezdnie z użytkowania.

Na czas wykonywania robót drogowych związanych z wykonaniem proj. zjazdu należy wykonać typowe oznakowanie tymczasowe - **Tablice informacyjne oraz wykonać bariery poziome białe-czerwone:**

- U-3d (tzw. sierżant) na dojeździe do oznakowania.
- U-20a wzdłuż krawędzi jezdni
- U-20b na zakończeniu, **Znaki drogowe na dojazdach:**
- B-33 - ograniczenie prędkości w strefie robót do 30 km/h.
- A-12b, A-12c - zwężenie jednostronne jezdni,
- A-14 - roboty na drodze. **Znaki drogowe „za robotami”:**
- B 42 - koniec zakazów

Tablice i znaki montować na słupkach stalowych przenośnych.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE STAŁE.

Istniejące oznakowanie pozostaje bez zmian. Projektuje się wymianę istniejących znaków i słupków na nowe. Zastosować znaki małe - montować na słupkach stalowych stałych.

OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH.

Zakres prac związanych z modernizacją dróg gminnych i parkingów został ograniczony do pasa drogowego i nie narusza własności osób trzecich.

9. UWAGI KOŃCOWE.

- Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. montażowych”.
- Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Zachować warunki bhp.
- Roboty prowadzić w temperaturze powyżej 10 st. C w czasie suchym - bez opadów
- Projektowany zakres robót wymaga sporządzenia planu BIOZ.