

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU URZĘDU , REMONT ELEWACJI BUDYNKU
URZĘDU MIASTA STRONIA ŚLĄSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE UL. KOŚCIUSZKI 55
INWESTOR : GMINA STRONIEŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GAZDA
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA ZASILAJĄCA KOMORE TECHNICZNA			
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
d.1	1207-09	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1	0101-05	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YDY 5x6 mm2	m		
d.1	0203-03	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik FR 63A	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronny różnicowo-prądowy	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt.		
d.1	0308-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
d.1	0602-03	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		WYMIANA LATARŃ PARKOWYCH			
9	KNNR-W 4-03	Ręczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych	słup		
d.2	1151-01	2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
d.2	1007-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		POMIARY			
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3	1301-02	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.3	1303-03	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.3	1303-04	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
d.3	1304-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.3	1305-01	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
d.3	1302-02	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000