
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ dz.nr 116 (etap I - 260 m)
ADRES INWESTYCJI : wieś Nowy Gierałtów, gmina Stronie Śląskie
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2009

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY W TERENIE			
1 KNR 2-01 d.1 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim + geodezyjny pomiar powykonawczy 0.270	km km	0.270	
				RAZEM	0.270
2 KNR 2-01 d.1 0109-05		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.11	ha ha	0.110	
				RAZEM	0.110
2		D.ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY			
3 KNR 2-31 d.2 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm na szer. 1,00 m 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
4 KNR 2-31 d.2 1402-06		Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 3 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
5 KNR 2-31 d.2 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 10 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
3		D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW			
6 KNR 2-31 d.3 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
7 KNR 2-01 d.3 0205-02		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - profilowanie skarp nasypów 159.75	m ³ m ³	159.750	
				RAZEM	159.750
8 KNR 2-01 d.3 0214-02		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowe nakłady na dalsze 5 km wywozu Krotność = 10 159.75	m ³ m ³	159.750	
				RAZEM	159.750
4		D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE WYKOPÓW			
9 KNR 2-31 d.4 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1300	m ² m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
5		D.04.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE			
10 KNR 2-31 d.5 0104-07		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
6		D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
11 KNR 2-31 d.6 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
12 KNR 2-31 d.6 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
7		D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
13 KNR 2-31 d.7 1004-07		zagruntowanie podbudowy drogowej asfaltem 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
8		D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
14 KNR 2-31 d.8 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
15 KNR 2-31 d.8 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
16 KNR 2-31 d.8 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
9		D.02.01.01. RÓW ODWADNIAJĄCY WZDŁUŻ DROGI			
17 KNR 2-01 d.9 0525-02		Ręczne wykonanie rowów o wym. 0.7 x 1 m (kat.gr.III)	m		
		140+30	m	170.000	
				RAZEM	170.000
18 KNR 2-01 d.9 0507-02		Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
		415	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
19 KNR 2-01 d.9 0301-01		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) załadunek nadmiaru ziemi	m ³		
		59.4	m ³	59.400	
				RAZEM	59.400
20 KNR 2-01 d.9 0214-01		Wywiezienie nadmiaru ziemi - nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
		59.4	m ³	59.400	
				RAZEM	59.400
21 KNR 15-01 d.9 0115-01		Wygrabianie skarp rowka	m ²		
		415	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
10		D.08.00.00. WYKONANIE ŚCIANEK BOCZNYCH PRZY ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTACH			
22 KNR 2-01 d.10 0301-02		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m ³		
		4.62	m ³	4.620	
				RAZEM	4.620
23 KNR 2-01 d.10 0301-01		Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
		4.62	m ³	4.620	
				RAZEM	4.620
24 KNR 2-11 d.10 0208-03		Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - ławy pod ściany boczne przepustu	m ³		
		1.5*0.4*0.5+2*(3.0*0.4 *0.5)	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
25 KNR 2-11 d.10 0415-03		Wykonanie ścian bocznych z kamienia foremnego układanego na zaprawie cementowej 2x(3,0x1,5x0,6)	m ³		
		1.5*1.5*0.5+2*(3.0*1.5*0.5)	m ³	5.625	
				RAZEM	5.625
26 KNR 2-11 d.10 0412-05		Spoinowanie murów kamiennych	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
27 KNR 2-01 d.10 0501-01		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
		1.62	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
11		D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE			
28 KNNR 6 d.11 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29 KNNR 6 d.11 0702-05		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000