
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Mała architektura wokół Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim
ADRES INWESTYCJI : 57 - 550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 57
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 55, 57 - 550 STRONIE ŚLĄSKIE
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. DANIEL SZATAN
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2006 aktualizacja marzec 2008 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2006 aktualizacja marzec 2008 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji ROZBIÓRKA OGRODZENIA Z PRZĘSEŁ Z SIATKI W RAMACH Z KSZTAŁTOWNIKÓW 454	m m	 454.000	
				RAZEM	454.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-03 COKÓŁ BETONOWY POD STARYM OGRODZENIEM	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 454.00*0.4*0.2-210.0*0.4*0.2	m ³ m ³	 19.520	
				RAZEM	19.520
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 19.52	m ³ m ³	 19.520	
				RAZEM	19.520
4 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 7 19.52	m ³ m ³	 19.520	
				RAZEM	19.520
5 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 8 km 733.6*7.5/1000	t t	 5.502	
				RAZEM	5.502
6 d.1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu JEDNORODNEGO 19.52	m ³ m ³	 19.520	
				RAZEM	19.520
2		OGRODZENIE			
7 d.2	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty OGRODZENIA w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m 454.00*0.3*0.60-(6*1.00+2*5.60+4.80)*0.3*0.6	m ³ m ³	 77.760	
				RAZEM	77.760
8 d.2	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.8 m 454.00-4*1.00-2*5.00-6.00	m m	 434.000	
				RAZEM	434.000
9 d.2	KNNR 2 1302-05 analogia	Montaż bram I FURTEK stalowych prętowych <FURTKA> 1.20*1.50*6	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
10 d.2	KNR-W 2-02 1221-04	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o pow. do 13 m2 <BRAMY> 2.80*1.50*2*2 <BRAMA> 2.40*1.50*2	m ² m ² m ²	 16.800 7.200	
				RAZEM	24.000
11 d.2	KNR-W 2-01 0409-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 77.76	m ³ m ³	 77.760	
				RAZEM	77.760
12 d.2	KNR-W 2-02 1805-11 analogia -kalkulacja indywidualna	Osadzenie - PRZĘSŁA Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH 60X 40X 2,9 MM I PRĘTÓW OKRĄGLYCH ŚRED. 10 MM SŁUPKI Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH 120 X 120 X 5,6 MM - BEZ SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH (około 158 przęseł) 434.00*1.6	m ² m ²	 694.400	
				RAZEM	694.400
13 d.2	KNR-W 2-02 1805-11 analogia - kalkulacja indywidualna	Osadzenie - SŁUPKI Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH 120 X 120 X 5,6 MM - TYLKO SŁUPKI OGRODZENIOWE (około 158 słupków). 694.4	m ² m ²	 694.400	
				RAZEM	694.400