

KOSZTORYS OFERTOWY
„Odbudowa ulicy Morawka nr ew. gruntów 554, 31 w Stroniu Śląskim.”
GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

KOSZTORYS OFERTOWY						
Odbudowa ulicy Morawka nr ew. gruntów 554, 31 w Stroniu Śląskim.						
Ip	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów w rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01. 00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01.	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górskim	km	0,487		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni – ANALOGIA – mechaniczne frezowanie pni z rozsypaniem frezowiny w obrębie istniejących trawników.	Szt.	16		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	3 130,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 i 50x50x7 cm na podsypce piaskowej.	m	1 275,00		
5	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na chodnikach, gr. 8 cm w jezdni (339+315)	m2	654,00		
6	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm.	m2	570,00		
7	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm	m2	28,00		
8	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm - 738m, 30x20 cm - 227m, na podsypce cementowo-piaskowej	m	965,00		
9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	1 054,00		
10	D-01 .02.04	Rozebranie ścianek czołowych przepustów betonowych – ANALOGIA – rozebranie murka i nawierzchni betonowej.	m3	2,25		
11	D-01 .02.04	Załadunek materiałów z rozbiórki wykonywany ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,0 m3 z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m3	706,98		
Razem						

II	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
12	D-03.01.01	Wykonanie wykopó w w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na odległość 3 km (wykopy pod przykanaliki i studzienki ściekowe)	m3	203,20		
13	D-03.01.01	Podsypka z piasku o grubości 10 cm pod kanalizację przykanaliki	m3	10,48		
14	D-03.01.01	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów w betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o głębokości 2 m	szt	23		
15	D-03.01.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na wcisk	m	131,00		
16	D-03.01.01	Nasypy podczas ręcznego formowania i zagęszczania pospółki w wykopach po przykanalikach i studzienkach ściekowych oraz wykonanie nasypów podczas uzupełnienia skarp przy chodniku wzdłuż budynków nr 4, 4a, 4b i 7	m3	205,10		
Razem						
III	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
17	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników - wykonanie koryta pod chodniki	m2	1746,15		
18	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II -IV na całej szerokości jezdni i chodników - koryta pod jezdnię, drogi dojazdowe i miejsca postojowe.	m2	3515,4		
19	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - wywiezienie gruntu z korytowania	m3	1755,39		
20	D-04.04.02	Warstwy odsączające wykonane z pospółki i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodniki	m2	1746,15		
21	D-04.04.02	Warstwy odsączające wykonane z pospółki i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - jezdnia, drogi dojazdowe i miejsca postojowe	m2	3515,4		
22	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm- jezdnia, drogi dojazdowe i miejsca postojowe.	m2	3 348,00		

23	D-04. 04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - jezdnia, drogi dojazdowe i miejsca postojowe	m2	3 348,00		
24	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – chodniki	m2	1 663,00		
25	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2 - projektowana jezdnia z betonu asfaltowego.	m2	3 220,00		
Razem						
IV	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA				
26	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - beton asfaltowy 0-20 mm.	m2	3 220,00		
27	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - beton asfaltowy 0-12 mm.	m2	3 220,00		
Razem						
V	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
28	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm <u>z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 10</u> na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach i w obrębie miejsc postojowych krawężnik wystający 3 cm.	m	1 256,00		
29	D-08.01.01	Wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 10 pod obrzeża betonowe .	m3	33,57		
30	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1 119,00		
31	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni w miejscach postojowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolorowej (czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	508,00		
32	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni w chodnikach i drogach dojazdowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 853,00		
Razem						

VI	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
33	D-06.01.01	Plantowanie skarp i poboczy wykonywane ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – istniejące trawniki i miejsca zieleni powstałe podczas odbudowy drogi.	m2	1 139,00		
Razem						
VII	D-10.00.00.	INNE ROBOTY				
34	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.	szt	22		
35	D-10.01.05	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych.	szt	28		
36	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych.	Szt.	4,00		
Razem						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT [23%]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH		
DZIAŁ	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ PLN
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
II	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
III	PODBUDOWY	
IV	NAWIERZCHNIA	
V	ELEMENTY ULIC	
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
VII	INNE ROBOTY	
RAZEM I - VII PLN [NETTO]		
PODATEK VAT 23 %		
OGÓŁEM (brutto) PLN		

pieczęć i podpis oferenta