
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL 40LECIA PRL
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE
INWESTOR : GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE UL.KOŚCIUSZKI 55
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ŁUKASZ DOBOSZ
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA UL 40 LECIA PRL W STRONIU ŚL.					
1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm JEZDNIA I ZATOKI POSTOJOWE 2043+425	m ²		
			m ²	2468.000	
				RAZEM	2468.000
2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 2043+425	m ²		
			m ²	2468.000	
				RAZEM	2468.000
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 749	m		
			m	749.000	
				RAZEM	749.000
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 749*0.045	m ³		
			m ³	33.705	
				RAZEM	33.705
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm POD CHODNIK I ŚMIETNIK 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm POD PARKINGI 1122	m ²		
			m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
8	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 1122	m ²		
			m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
9	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 601.8	m ³		
			m ³	601.800	
				RAZEM	601.800
12	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 601.8	m ³		
			m ³	601.800	
				RAZEM	601.800
13	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 264.8	m ³		
			m ³	264.800	
				RAZEM	264.800
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 264.8	m ³		
			m ³	264.800	
				RAZEM	264.800
15	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 32	m ³		
			m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 48	mp		
			mp	48.000	
				RAZEM	48.000
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1195*0.045	m ³		
			m ³	53.775	
				RAZEM	53.775
18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		941+46+208	m	1195.000	
				RAZEM	1195.000
19	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		201*0.025	m ³	5.025	
				RAZEM	5.025
20	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		201	m	201.000	
				RAZEM	201.000
21	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu CHODNIK I ŚMIETNIK	m ²		
		286+38	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
22	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm CHODNIK I ŚMIETNIK	m ²		
		324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
23	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 4	m ²	324.000	
		324			
				RAZEM	324.000
24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej CHODNIK I ŚMIETNIK	m ²		
		324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
25	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm PARKING	m ²		
		1122	m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
26	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm PARKING	m ²		
		1122	m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
27	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm PARKING	m ²		
		1122	m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
28	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej PARKING	m ²		
		1122	m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
29	KNR 2-01 0224-05	Wykopy rowów i kanałów melior. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV	m ³		
		17*1.50*1.1	m ³	28.050	
				RAZEM	28.050
30	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm PODSYPKA I OBSYPKA	m ²		
		Krotność = 2	m ²	8.500	
		17*0.5			
				RAZEM	8.500
31	KSNR 11 0505-05	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 150 mm	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
32	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
35	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm PARKING PRZEBUDOWYWANY	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		425*0.08	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
37	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej PARKING PRZEBUDOWYWANY 425	m ² m ²	 425.000	
				RAZEM	425.000
38	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej Krotność = 2 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
39	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm JEZDNIA 2289*0.08	m ³ m ³	 183.120	
				RAZEM	183.120
40	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm PODNIESIONE SKRZYŻOWANIA - WYCHAMOWANIE RUCHU 344*0.10	m ³ m ³	 34.400	
				RAZEM	34.400
41	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm JEZDNIA 2289	m ² m ²	 2289.000	
				RAZEM	2289.000
42	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm JEZDNIA 2289	m ² m ²	 2289.000	
				RAZEM	2289.000
43	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. JEZDNIA 2289	m ² m ²	 2289.000	
				RAZEM	2289.000
44	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
45	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 23	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
46		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000