
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 4
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 58
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. DANIEL SZATAN
DATA OPRACOWANIA : 4 czerwiec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4 czerwiec 2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych	m ²		
d.1	0428-02				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		86.40	m	86.400	
				RAZEM	86.400
3	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej gr. 15 cm	m ²		
d.1	0609-03				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
4	KNR 4-01	Dodatek za każdy nast. cm grub.	m ²		
d.1	0609-04	Krotność = 5			
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
5	KNR 4-01	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grub.warstwy 18 cm	m ²		
d.1	0607-07				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
6	KNR 4-01	Wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę	m ³		
d.1	0203-01				
	analogia				
		3.242	m ³	3.242	
				RAZEM	3.242
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
9	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
10	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
d.1	1116-02				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
11	KNR 4-01	Odgryzianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03				
		167	m ²	167.000	
				RAZEM	167.000
12	KNR 4-01	Izolowanie ścian gruntem "Izolante"	m ²		
d.1	0621-05				
		167	m ²	167.000	
				RAZEM	167.000
13	KNR 4-01	Odgryzianie stropów	m ²		
d.1	0619-09				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
14	KNR 4-01	Izolowanie gruntem stropów	m ²		
d.1	0622-05				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
15	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0803-03				
		167	m ²	167.000	
				RAZEM	167.000
16	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0803-06				
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
17	KNR 4-01	Wykonanie parapetów betonowych	m ²		
d.1	0203-13				
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
18	KNR-W 2-02	Zbrojenie siatką stalową parapetów	m ²		
d.1	1116-07				
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0313-03	Wykonanie nadproża na belkach stalowych	m ³		
		0.664	m ³	0.664	
				RAZEM	0.664
20	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych NP 140 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR 4-01 d.1 1001-07	Wykonanie pieca kaflowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.1 0304-01	Zamurowanie otworu drzwiowego	m ³		
		1.164	m ³	1.164	
				RAZEM	1.164
23	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
24	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m ²		
		167	m ²	167.000	
				RAZEM	167.000
25	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		54.03	m ²	54.030	
				RAZEM	54.030
26	KNR 2-02 d.1 1113-08	Montaż listew podłogowych	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
2	45330000-9	INSTALACJA WOD-KAN I CO			
27	KNR 0-35 d.2 0201-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 0-31 d.2 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 0-35 d.2 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 0-35 d.2 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000