

**Gmina Stronie Śląskie  
ul. Kościuszki 55  
57-550 Stronie Śląskie**

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO  
ZAMAWIAJĄCEGO**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Odbudowa ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim oraz odbudowa ul. Polnej w Stroniu Śląskim.**

Wyjaśnienia i odpowiedzi.  
-----

**Jeden z oferentów zwrócił się do zamawiającego z prośbą o skorygowanie przedmiarów robót jak niżej:**

- 1. Proszę o dodanie pozycji dla ułożenia rur typu A75 o długości 27 m i DVK 110 o długości 18 m.**
- 2. Proszę o zmianę ilości w pozycji 6 na 22 kpl, bo tyle jest opraw oświetleniowych (każda oprawa ma mieć oddzielny bezpiecznik i przewód YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>)**
- 3. Proszę o dodanie pozycji dla pomiarów elektrycznych.**

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględniając prośbę uzupełnia i koryguje przedmiar robót. Zmieniony przedmiar robót w załączeniu poniżej.

Równocześnie przypominamy, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej (patrz pkt XII SIWZ) a podstawą jest projekt i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza  
ds. zamówień publicznych  
mgr Tomasz Mazurek  
oraz nieczytelny podpis

---

(podpis zamawiającego)

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE UL. SUDECKIEJ - MODERNIZACJA OSIEDLA MORAWKA  
ADRES INWESTYCJI : Stronie Śląskie, Osiedle Morawka  
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie  
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55  
BRANŻA : INSTALACYJNA - ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2013

---

Stawka roboczogodziny :

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst                                 | Opis i wyliczenia                                                                                                          | j.m. | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 1   |                                       | <b>OBWÓD nr I od pkt: PO-I/11 do PO-I/24</b>                                                                               |      |              |                |
| 1   | KNR 2-01<br>d.1 0120-03               | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych                                                                          | km   |              |                |
|     |                                       | (31+33+33+26+28+28+30+31+31+28+33+31+26+27)/1000                                                                           | km   | 0.416        |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>0.416</b>   |
| 2   | KSNR 5<br>d.1 1001-02<br>kalk. własna | Demontaż starych słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg z utylizacją                                                    | szt. |              |                |
|     |                                       | 10                                                                                                                         | szt. | 10.000       |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 3   | KSNR 5<br>d.1 1001-02                 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg                                                               | szt. |              |                |
|     |                                       | 14                                                                                                                         | szt. | 14.000       |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b>  |
| 4   | KSNR 5<br>d.1 1002-01                 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie                                                       | szt. |              |                |
|     |                                       | 6                                                                                                                          | szt. | 6.000        |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 5   | KSNR 5<br>d.1 1002-02                 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie                                                       | szt. |              |                |
|     |                                       | 8                                                                                                                          | szt. | 8.000        |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| 6   | KSNR 5<br>d.1 1003-03                 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono-<br>nowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m | kpl. |              |                |
|     |                                       | 22                                                                                                                         | kpl. | 22.000       |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b>  |
| 7   | KSNR 5<br>d.1 1004-02                 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku                                                                        | szt. |              |                |
|     |                                       | 22                                                                                                                         | szt. | 22.000       |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b>  |
| 8   | KSNR 5<br>d.1 0602-03                 | Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie<br>kat. IV                                         | m    |              |                |
|     |                                       | 120                                                                                                                        | m    | 120.000      |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 9   | KSNR 5<br>d.1 0801-03                 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju<br>poprzącym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV   | m    |              |                |
|     |                                       | 416                                                                                                                        | m    | 416.000      |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>416.000</b> |
| 10  | A.wł.<br>d.1                          | RURY OSŁONOWE AROT<br>- A75 L = 27,00 mb ;<br>- DVK 110 L = 18,00 mb                                                       | kpl. |              |                |
|     |                                       | 2                                                                                                                          | kpl. | 2.000        |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 11  | KNNR 5<br>d.1 1302-03                 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy                                                                                | odc. |              |                |
|     |                                       | 1                                                                                                                          | odc. | 1.000        |                |
|     |                                       |                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |