

Przedmiar (kosztorys ślepy)

L.p.	Nr SST	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót drog.	km	0,141		
2	D-01.02.01	Wycinka drzew	szt.	15		
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu	m ²	1052		
4	D-02.01.01	Wykonanie rowów przydrożnych	m ³	125		
5	D-03.01.01	Przepust z rur żelbetowych Ø 600	mb	6		
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta, głęb. 30 cm	m ²	576		
7	D-04.01.01	Profilowanie podłoża	m ²	204		
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku, średnia grubość 15 cm	m ²	576		
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabil. mechan., grub. 20 cm	m ²	605		
10	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwardzenie podbudowy	m ²	605		
11	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy	m ²	282		
12	D-06.04.01	Renowacja rowu przydrożnego	mb	25		
13		Wywóz mas ziemnych na odl. 7 km	m ³	335		
					Razem	